

Montagezeiten

Richtwerte

1/1

Allgemeiner Hinweis

Folgende Zeitangaben sind Richtwerte für Partieminuten (Monteur und Helfer) pro m² bzw. m. Abweichungen sind je nach Baustellensituation möglich!

In der Kalkulation der Partieminuten sind nicht enthalten:

- Bau- und Stemmarbeiten
- Verteilermontage
- Spülen der Anlage
- Druckprobe
- Spachtel- und Putzarbeiten und gesondert angeführte Arbeiten
- Montage der Unterkonstruktionen und Ausgleichen von Wänden

Nassestrich Fußbodenheizung

VarioClip FBHC 11 min/m ² (RA100) 9 min/m ² (RA150) 7 min/m ² (RA200) 6 min/m ² (RA250)	Baufolie, Gittermatte, VarioClips, Gittermatten-Verbinder, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Randdämmstreifen
VarioRast FBH 12 min/m ² (RA100) 10 min/m ² (RA150) 8 min/m ² (RA200) 7 min/m ² (RA250)	Rasterfolie, VarioSchiene, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Randdämmstreifen
VarioFix FBHF 9 min/m ² (RA100) 7 min/m ² (RA150) 6 min/m ² (RA200) 5 min/m ² (RA250)	VarioFix-Platte, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Randdämmstreifen
VarioRoll FBHR 9 min/m ² (RA100) 7 min/m ² (RA150) 6 min/m ² (RA200) 5 min/m ² (RA250)	VarioRoll Wärme- und Trittschalldämmung, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Randdämmstreifen

Trockenbau Fußbodenheizung

VarioKomp FBHK 15 min/m ² (RA100) 12 min/m ² (RA150)	Verlegen der Kompakt-Platten, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Randdämmstreifen, ohne Füllmasse
+ ca. 2 min. für Kompakt-Füllmasse	

Industrie Fußbodenheizung

VarioSolid FBHS 4,0 min/m ² (RA200) 3,5 min/m ² (RA250) 3,0 min/m ² (RA300) 2,5 min/m ² (RA350) 2,0 min/m ² (RA400)	Rohr (befestigt mit Bindedraht und Akku-Bindewerkzeug), Anschluss an Verteiler
--	--

Bodenkanalheizung

(Längen bis 3 m) 30 min/Stk.	Bodenkanal einbauen, Justierung, Anschluss an Verrohrung
(Längen 3 bis 5 m) 45 min/Stk.	

Verputzte Wandheizung/Kühlung

SystemWand SWHK2/3 20 min/m ² (RA10)	VarioSchiene befestigen, Rohr, Zulassung, Anschluss an Verteiler, ohne Verputz
EasyFlexWand EWHK77 30 min/m ² (RA77)	
EasyFlexWand EWHK115 20 min/m ² (RA115)	
+ ca. 3 min/m ² ÖkoHeizputz (mit Putzmaschine, ohne Untergrundvorbereitung)	
+ ca. 5 min/m ² Endputz (mit Putzmaschine, inkl. Gitter)	

Verputzte Deckenkühlung/Heizung

EasyFlexDecke EDKH77 37 min/m ² (RA77)	VarioSchiene befestigen, Rohr, Anschluss an Verteiler, ohne Verputz
EasyFlexDecke EDKH115 27 min/m ² (RA115)	

Trockenbau Wandheizung/Kühlung

ModulWand 15 min/m ²	Montage der Platten, Pressverbindung, Zulassung, Klebefuge, Anschluss an Verteiler
---	--

Trockenbau Deckenkühlung/Heizung

ModulDecke 20 min/m ²	Montage der Platten, Pressverbindung, Zulassung, Klebefuge, Anschluss an Verteiler
ModulRasterDecke 13 min/m ²	Montage der Platten, Pressverbindung, Zulassung, Anschluss an Verteiler

Heizleisten

Heizleiste Classic 20 min/m (Typ mini/1a/2a) 30 min/m (Typ 3a)	Halter montieren, Heizelement, Vor-/Rücklaufventil oder Winkelschraubung
Heizleiste Delta 25 min/m (Typ mini/1a/2a) 35 min/m (Typ 3a)	Halter montieren, Heizelement, Vor-/Rücklaufventil oder Winkelschraubung, Verkleidung

RA = Rohrabstand in mm

VARIOTHERM

HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.